



ГРАД ПИРОТ

Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-45/2018
Датум: 22.02.2018.

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ПОСТУПКА ЈН, РЕДНИ БРОЈ 1.3.15/2018: УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ТАКОВСКЕ УЛИЦЕ, ДЕОНИЦА ОД ГУШЕВИЦЕ ДО УЛ. УСТАНИЧКА - КОЛОВОЗ И ЛЕВА СТРАНА ТРОТОАРА

Дана 20.02.2018. потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

ПИТАЊЕ:

Poštovani,
javljamo Vam se povodom raspisane javne nabavke za uređenje dela ul. Takovska (od "Guševice" do ul. "Ustanička").

Predmerom radova, koji se sastavni deo tenderske dokumentacije, obuhvaćena je izrada leve strane trotara ul. Takovska (od "Guševice" do ul. "Ustanička") pri čemu se ni u jednoj poziciji ne pominje rešenje postojećeg asfalta na trotoaru čija je površina oko 1000m². Takođe je za saobraćajnicu predviđena izrada "nultog" - ravnajućeg sloja asfaltnom masom AB-11 u količini od samo 25t na površini od 2.130m², minimalna debljina "nultog" sloja je d=2cm, što znači da je za izvođenje ove pozicije potrebno min 102t asfalta, pa Vas pitamo:

- Da li se trotoar od betona I asfalta na pomenutoj lokaciji ruši?
- Da li ostajete pri količini asfaltne mase AB-11 za "nulti" sloj od 25t?

Unapred zahvalni,

ОДГОВОР:

КОЛОВОЗ поз 1.4- Прихвата се сугестија за количину „нултог“равнајућег слоја асфалта од 102 т, уместо количине од 25т дате у Предмеру (грешка у обрачуна).

ТРОТОАР поз. 1.4- Скида се асфалт са тротоара (грешком избачен слој асфалта приликом припреме тендеске документације)и иста позиција треба да гласи:

Машински ископ –скидање асфалта и подлоге испод асфалта,дебљине 25цм.Одвојити материјал ,шут прикупити,утоварити на камион и одвезти на грађевинску депонију дањине до 10км.Стрикну водити рачуна да се не оштете постојеће инсталације и темељни зидови објеката и сл.

Комисија за предметну ЈН